

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.2 KNR 15/522/13 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanyimi, skok fali 237·mm, przy rozstawie łat 16·cm 26,5 = <u>26,500000</u> 26,50	26,50		m2
2.3 KNR 225/307/1 Analogia. Obudowa ścian zewn. siatką stalową ocynkowaną - panele 27,48 = <u>27,480000</u> 27,480	27,480		m2
2.4 KNR 202/1808/1 Analogia. Montaż furtki z siatki stalowej w obramowaniu z kątownika, wzmocnienia z płaskownika wym. 1,50*1,50 /z zamkiem /	1,0		kpl
3 Kontener socjalny			
3.1 KNR 202/1218/1 Analogia. Wsporniki - kostki wys. 15 cm /roboty przygotowawcze/	6		szt
3.2 KNR 225/102/1 Montaż obiektów kontenerowych - montaż 1 = <u>1,000000</u> 1,000	1,000		szt
3.3 Przyłączenie oświetlenia oraz innych instalacji	1,0		kpl