

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				56 021,36 zł
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe – odtworzenie osi trasy – trasa drogi w terenie równinnym				
		0,95	km	0,95	5 000,00 zł	4 750,00 zł
2 d.1	D-02.01.01/D-04.01.01	Wykonanie koryta głębokości 30cm z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 10 km.				
		5454,4*0,3	m3	1 636,32	28,00 zł	45 816,96 zł
3 d.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV				
		5454,4	m2	5 454,40	1,00 zł	5 454,40 zł
2		WARSTWA MROZOCHRONNA				101 233,66 zł
4 d.2	D-04.05.01a	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5 Mpa – grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm				
		5454,4	m2	5 454,40	18,56 zł	101 233,66 zł
3		KONSTRUKCJA JEZDNI				575 789,31 zł
5 d.3	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 i uziarnieniu 0/31,5 – warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm.				
		5259,6	m2	5 259,60	50,02 zł	263 085,19 zł
6 d.3	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy tłuczniowej				
		5259,6	m2	5 259,60	0,25 zł	1 314,90 zł
7 d.3	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową K»65% w ilości 0,7kg/m2.				
		5259,6	m2	5 259,60	1,50 zł	7 889,40 zł
8 d.3	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16W – warstwa wiążąca grubości po zagęszczeniu 4 cm				
		5067,4	m2	5 067,40	28,00 zł	141 887,20 zł
9 d.3	D-04.03.01a	Skropienie emulsją asfaltową K»65% w ilości 0,5kg/m2.				
		5067,4	m2	5 067,40	1,30 zł	6 587,62 zł
10 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S – warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 4 cm				
		4875	m2	4 875,00	31,80 zł	155 025,00 zł
4		POBOCZA				26 582,36 zł
11 d.4	D-02.01.01/D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 10 km – wykonanie koryta głębokości 8cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem.				
		973*0,08	m3	77,84	29,00 zł	2 257,36 zł
12 d.4	D-06.03.01a	Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym 0/31,5 – warstwa grubości po zagęszczeniu 10cm.				
		973	m2	973,00	25,00 zł	24 325,00 zł
5		ROWY				15 000,00 zł
13 d.5	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 70 cm z wyprofilowaniem skarp rowu				
		600	m	600,00	25,00 zł	15 000,00 zł
6		ZJAZDY				70 787,40 zł
14 d.6	D-02.01.01/D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 10 km – wykonanie koryta głębokości 25cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem.				
		288*0,25	m3	72,00	30,00 zł	2 160,00 zł
15 d.6	D-08.01.01b	Ława z oporem z betonu C12/15 – pod krawężniki				
		350*0,09	m3	31,50	350,00 zł	11 025,00 zł
16 d.6	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.				
		350	m	350,00	70,00 zł	24 500,00 zł
17 d.6	D-06.02.01a	Przepusty rurowe pod zjazdami – rury HDPE SN-8 o śr. 40 cm.				
		16	m	16,00	284,00 zł	4 544,00 zł

18 d.6	D-06.02.01 a	Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe czołowe prefabrykowane z betonu C-25/30 dla rur o śr. 40 cm				
		4	ściank.	4,00	350,00 zł	1 400,00 zł
19 d.6	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 i uziarnieniu 0/31,5 – warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm.				
		288	m2	288,00	62,50 zł	18 000,00 zł
20 d.6	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S – warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 4 cm				
		288	m2	288,00	31,80 zł	9 158,40 zł
7		ROBOTY INNE				16 750,00 zł
21 d.7	D-03.02.01 a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych				
		3	szt.	3,00	250,00 zł	750,00 zł
22 d.7	D-03.02.01	Przesunięcie zaworów wody poza jezdnię.				
		4	szt.	4,00	1 500,00 zł	6 000,00 zł
23 d.7	D-00.00.00	Tymczasowa organizacja ruchu wraz z Projektem tymczasowej organizacji ruchu.				
		1	kpl.	1,00	5 000,00 zł	5 000,00 zł
24 d.7	D-00.00.00	Obsługa geodezyjna budowy wraz z inwentaryzacją powykonawczą.				
		1	kpl.	1,00	5 000,00 zł	5 000,00 zł
8		ODWODNIENIE				32 505,00 zł
26 d.8	D-08.05.01 b	Ława betonowa pod ściek				
		18,3	m3	18,30	350,00 zł	6 405,00 zł
27 d.8	D-08.05.01 b	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej				
		261	m	261,00	100,00 zł	26 100,00 zł
9		OZNAKOWANIE I BRD				1 460,00 zł
30 d.9	D-07.02.01 a	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm dł. 3,3				
		2	szt.	2,00	280,00 zł	560,00 zł
32 d.9	D-07.02.01 a	Przymocowanie tablic znaków drogowych B-33 śr. 600				
		2	szt.	2,00	450,00 zł	900,00 zł
10		ROBOTY ELEKTRYCZNE				54 409,37 zł
34 d.10		Roboty elektryczne				
		1	kpl.	1,00	54 409,37 zł	54 409,37 zł
11		ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE				98 235,00 zł
35 d.11		Roboty telekomunikacyjne				
		1	kpl.	1,00	98 235,00 zł	98 235,00 zł
					kwota netto	1 048 773,46 zł
					VAT	241 217,90 zł
					kwota brutto	1 289 991,36 zł

