

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmieniającym ogłoszeniu: 316596 - 2012 data 27.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Urząd Gminy Burzenin, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin, woj. łódzkie, tel. 043 8214095, fax. 042 8214095.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3.
- **W ogłoszeniu jest:** Poprawa gospodarki wodno-ściekowej, zakończenie I etapu - (Bieżąca woda dostępna w całej gminie). Zadanie nr 4 Wykonanie studni awaryjnej o głębokości 120,00 m, ujmującej wodę podziemną z utworów jury górnej dla potrzeb wodociągu gminnego w miejscowości Grabówka w gminie Burzenin, w zakresie robót: 1)wiercenie otworu nr 2 systemem okrętnym na sucho, świdrem rurowym fi 670mm w strefie głębokości 0.0-6.0 m, 2) zabudowa konduktora fi 20 cali na głęb. 6.0 m, wypełnienie przestrzeni pierścieniowej mleczkiem łożowym, 3) wiercenie (bosego) otworu nr 2 w strefie 6.0-95.0m systemem obrotowym z lewym obiegiem płuczki gryzerem fi 470 mm, 4) kolumnowe rurowanie otworu w strefie 0.0 - 95.0 m, rurami fi 11 ¾ cala, 5) przygotowanie otworu do cementowania rur fi 11 ¾ cala , wykonanie cementowania w strefie 95.0 - 85.0 m i przerwa technologiczna na związanie cementu, wykonanie próby szczelności cementowania, 6) zwiercanie korka cementowego w rurach fi 11 ¾ cala w strefie głębokości 85.0 - 95.0 m, 7) wymiana płuczki na wodę i przygotowanie do wiercenia gryzerem f 311 mm, z lewym obiegiem płuczki wodnej w strefie 95.0 - 120.0 m, 8) wiercenie (bosego) otworu gryzerem fi 311 mm na płuczkę wodną z lewym obiegiem w strefie 95.0- 120.0 m, 9) pompowanie testowe studni nr 2 dla określenia współczynnika (C), 10) oczyszczanie strefowe otworu airliftem przy użyciu kompresora, 11) pompowanie oczyszczające pompą głębinową w końcowej fazie pompowanie zrywami z maksymalną wydajnością, 12) pompowanie pomiarowe pompą głębinowa w warunkach przepływu ustalonego na trzech stopniach dynamicznych (3 x 24 godz.), 13) stabilizacja po pompowaniach badawczych (oczyszczającym, testowym), 14) pełna analiza fizyczno- chemiczna i bakteriologiczna, 15) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (wytyczenie otworu, określenie rzędnej terenu), 16) przedłożenie zatwierdzonej dokumentacji hydrologicznej powykonawczej.
- **W ogłoszeniu powinno być:** Poprawa gospodarki wodno-ściekowej, zakończenie I etapu - (Bieżąca woda dostępna w całej gminie). Zadanie nr 4 Wykonanie studni awaryjnej o głębokości 120,00 m, ujmującej wodę podziemną z utworów jury górnej dla potrzeb wodociągu gminnego w miejscowości Grabówka w gminie Burzenin, w zakresie robót: 1)wiercenie otworu nr 2 systemem okrętnym na sucho, świdrem rurowym fi 670mm w strefie głębokości 0.0-6.0 m, 2) zabudowa konduktora fi 20 cali na głęb. 6.0 m, wypełnienie przestrzeni pierścieniowej mleczkiem łożowym, 3) wiercenie (bosego) otworu nr 2 w strefie 6.0-95.0m systemem obrotowym z lewym obiegiem płuczki gryzerem fi 470 mm, 4) kolumnowe rurowanie otworu w strefie 0.0 - 95.0 m, rurami fi 11 ¾ cala, 5) przygotowanie otworu do cementowania rur fi 11 ¾ cala , wykonanie cementowania w strefie 95.0 - 85.0 m i przerwa technologiczna na związanie cementu, wykonanie próby szczelności cementowania, 6) zwiercanie korka cementowego w rurach fi 11 ¾ cala w strefie głębokości 85.0 - 95.0 m, 7) wymiana płuczki na wodę i przygotowanie do wiercenia gryzerem f 311 mm, z lewym obiegiem płuczki wodnej w strefie 95.0 - 120.0 m, 8) wiercenie (bosego) otworu gryzerem fi 311 mm na płuczkę wodną z lewym obiegiem w strefie 95.0- 120.0 m, 9) pompowanie testowe studni nr 2 dla określenia współczynnika (C), 10) oczyszczanie strefowe otworu airliftem przy użyciu kompresora, 11) pompowanie oczyszczające pompą głębinową w końcowej fazie pompowanie zrywami z maksymalną wydajnością, 12) pompowanie pomiarowe pompą głębinowa w warunkach przepływu ustalonego na trzech stopniach

dynamicznych (3 x 24 godz.), 13) stabilizacja po pompowaniach badawczych (oczyszczającym, testowym), 14) pełna analiza fizyczno- chemiczna i bakteriologiczna, 15) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (wytyczenie otworu, określenie rzędnej terenu).

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.2.
- **W ogłoszeniu jest:** Okres w miesiącach: 2..
- **W ogłoszeniu powinno być:** Okres w miesiącach: 3..