

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		PODGK.6640.2980.2015
Miejscowość		**Brzenin** ul.Pstrokońskiego działka nr 609
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	101405_2
	nazwa	Burzenin
Obręb ewidencyjny	identyfikator	101405_2.0004
	nazwa	Burzenin
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/6
	wysokości	Kronsztadt 1960
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		----------
Oznaczenie i opis obiektów projektowanych		
„Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej”		
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie ewidencji gruntów i budynków		

Mapę wykonano na podstawie pomiaru uzupełniającego oraz bazy mapy numerycznej sekcja nr 6.156.28.07.3

UWAGA: Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz.U. Nr 30 poz.163 z 1989r. wraz z późniejszymi zmianami)

Mapa aktualna na dzień: 30- 10 - 2015

Kierownik pracy:

GEODETA UPRAWNIONY
mgr Bogdan Zaryczny
Upr. 4835 / 1986 r.
98-200 Sieradz, ul. Spychalskiego 23
kom. 502 392 242
e-mail:geolexbz@wp.pl

Nazwa wykonawcy:

GEODEZJA
Krzysztof Juszczak
98-200 Sieradz, ul. Spychalskiego 23
NIP 828-105-81-35, Regon 100466273
kom. 509 652 767

l.ks. 69/2015

SZKIC LOKALIZACJI SKALA 1:25000

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA SIERADZKI
Identyfikator ewidencji materiału zasobu - operatu technicznego	P.1014.20 15 3107
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015 GRU. 2 9
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY mgr Jadwiga Jarmulska Starszy Inspektor

Warunki wykonywania robót na skrzyżowaniu z kablami energetycznymi i teletechnicznymi:
1. Ustalić trasę istniejących kabli energetycznych i teletechnicznych
2. Wykopy w pasie skrzyżowania (po 1m od istniejących kabli) wykonywać ręcznie
3. Prace ziemne w pobliżu kabli istniejących prowadzić pod nadzorem pracownika gestora kabli
4. Kable istniejące osłonić rurami dwudzielnymi o średnicy i długości odpowiedniej dla przekroju i długości kabla
5. Zachować właściwe odległości w pionie i poziomie: -50 cm od kabli energetycznych oraz teletechnicznych

Legenda

- Granica opracowania

Branża drogowa:

- Projektowana oś jezdni mineralno-bitumicznej
- Projektowana krawędź jezdni mineralno-bitumicznej
- Projektowany krawężnik wym. 15x30x100 (światło 12 cm)
- Projektowany krawężnik najazdowy wym. 20x22x100 (światło 3 cm)
- Projektowane obrzeże wym. 8x30x100
- Projektowana nawierzchnia mineralno-bitumiczna
- Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki granitowej gr. 8 cm
- Projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki granitowej

Branża teletechniczna:

- Projektowana kanalizacja kablowa z rur DVR 110
- Projektowana rura osłonowa dwudzielna A110/PS
- Projektowana rura osłonowa RHDPEp 140/8,0
- Projektowana studnia kanalizacji kablowej

Branża sanitarna:

- Projektowana sieć kanalizacji deszczowej z rur PP K2 SN8
- Projektowana przebudowa przyłącza wodociągowego PE100 SDR11 Ø40x3,7 mm
- D01 Oznaczenie pkt. tyczenia proj. studni rewizyjnych i elementów kanalizacji deszczowej.
- W01 Oznaczenie pkt. tyczenia proj. wpustów deszczowych
- P01 Oznaczenie pkt. tyczenia proj. przebudowy istn. przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 608

ST PROJEKT Jacek Staniek
Projektowanie budowlane, doradztwo techniczne.
Kąty 18, 29-100 Włoszczowa
NIP 6090010369, tel. 600 319 265

Inwestor:	Gmina Burzenin ul. Sieradzka 1 98-260 Burzenin
Nazwa inwestycji:	**Przebudowa ul. Pstrokońskiego w Burzeninie wraz z elementami szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej**
Adres inwestycji:	**działki nr ewid: 603/1, 604, 609,613 obręb 4 Burzenin**

Stadium: PW	Branża: DROGOWA, TELEKOMUNIKACYJNA, SANITARNA
Nazwa rysunku: Zagospodarowanie terenu	Numer rysunku: 1
Data: 02.2016	Skala rys.: 1:500

Zespół autorski:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Jacek Staniek		
Projektant branży telekomunikacyjnej:	inż. Janusz Jasiona	Decyzja nr 1081/98/U	
Projektant branży drogowej:	mgr inż. Kazmierz Mamos	GP.IV.7342/40/94	
Projektant branży sanitarnej:	mgr inż. Roman Księżnik	LOD/1490/POOS/10	
Sprawdzający branży sanitarnej:	mgr inż. Robert Kosela	9/01/WŁ	